

Talvikunnossapito ohje talvikaudella 2020-2023

Ajoradat

Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus keskimäärin on 5 cm. Kuitenkin niin, että auraus on lenkkiteiden osalta suoritettu klo 7.00 mennessä. Perättäisten alle toimenpiderajan jäävien sateiden kertymät lasketaan yhteen, mikäli väyliä ei ole välillä aurattu. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana kun lumikertymä on 8 cm. Ilta ja yöaikaan voidaan aurauksen aloitusta viivästyttää siten, että auraus on suoritettu klo 7.00 mennessä. Aurasjäljen tulee pinnaltaan olla karhea.

Kinostumat aurataan kun kinostumat haittaavat liikennettä.

Liukkaudentorjuntaan ryhdytään heti, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen ja ajoradalle valuneen veden jäätyminen. Tiestön osalta hiekoitetaan molemmat ajokaistat. Liukkaudentorjunnassa käytetään suolahiekkaa ja kevyenliikenteen väylien ja kiinteistöjen pihoilla hiekoitus sepeliä rakeisuusalueeltaan 3 – 6 mm tai vastaavaa. Tilaaja hankkii liukkaudentorjuntaan käytettävän hiekan ja hiekoitussepin. Varastointialueena on Mar -raudoitteen (Nahkasalmentie 1, 91700 Vaala) luona olevat katolliset siilot.

Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaamista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumen poistamiseen on ryhdyttävä, kun lumivallin korkeus näkemäalueilla on yli 0,8m, mutta suojateiden kohdalla 0.5m. Suojateiden kohdalla näkemäalue käsittää 5 metrin matkan liikennöitäviin suuntiin.

Sohjon ja polanteen poisto ajoradoilta

Työhön ryhdytään, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ylittää 5 cm. Polanne poistetaan, kun urasyvyys on > kuin 4 cm.

Tonttiliittymien kohdalle tulee omakoti- ja rivitaloalueilla aukaista kulkuaukko polanteen poiston yhteydessä. Mikäli polanne irtoaa auratessa, tulee tonttiliittymä avata.

Kevyenliikenteen väylät

Työhön ryhdytään, kun lumikertymä on 3 cm. Aurasjäljen tulee pinnaltaan olla karhea. Illalla ja yön aikana aurauksen aloitusta voi viivästyttää ja jalkakäytävät aurataan klo 7.00 mennessä kuntoon.

Liukkaudentorjuntaan ryhdytään heti, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt –tai vesisade, kostean ajoradan jäätyminen ja ajoradalle valuneen veden jäätyminen.

Sohjon poisto kevyenliikenteen väyliltä

Työhön ryhdytään, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ylittää 3 senttimetriä.

Alueiden tulee olla hälytysajoneuvoilla liikennöitävässä kunnossa

Kiinteistöjen lumityöt

Terveyskeskuksen, päiväkodin, kirjaston, koulukeskuksen, kunnantalon ja Väistölän kohdalta auraus suoritetaan kun lunta on kertynyt 3 cm. Auraus suoritetaan kuitenkin klo 7.00 mennessä. Koulukeskuksen kohdalla pyritään välttämään aurausta koulupäivän aikana.

Muilla kunnan kiinteistöillä työhön lähdetään, kun lunta on satanut 5 cm. Kuitenkin niin että auraukset ovat valmiina klo 15.00 mennessä.

Liukkaudentorjuntaan ryhdytään heti, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuva lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt –tai vesisade, kostean ajoradan jäätyminen ja ajoradalle valuneen veden jäätyminen. Kiinteistöjen osalta urakoitsijalle kuuluu koneellinen hiekoitus ja Vaalan kunnan kiinteistöhuolto suorittaa muun hiekoituksen. hiekoituksesta pidetään päiväkirjaa:

sääolot, aika jolloin hiekoitus suoritettiin, hiekoitusmäärä

Terveyskeskuksen ja Väistölän osalta hiekoitus suoritetaan kello kuuteen mennessä.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi lumien sulettua ja kun liukkauden torjuntaa ei oletettavasti enää tarvita. Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteen väylien, pihojen ja torin alueiden tulee olla hiekasta puhtaita. Erikoisesti huomioitava päiväkodin, terveyskeskuksen, ruokalan piha alueet ja tori alueen puhdistus.

Hiekoitushiekka poistetaan myös lumenkasausaluilta lumien sulettua.

Hiekoitushiekan tulee olla poistettuna kolmen viikon kuluessa työn aloittamisesta. Työ suoritetaan kostealta pinnalta (tarvittaessa pinnat kastellaan ennen hiekan harjausta), jotta vältetään harjauksen aiheuttamalta pölyhaitalta (joko kastelemalla tai sateiden aikana). Harjaus tehdään keräävillä laitteilla. Tilaaja osoittaa hiekoitussepelille vastaanottopaikan keskustan läheisyydestä.

Lumen kuormaus ja kuljetus

Työhön ryhdytään, kun lumitilat täyttyvät. Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Lumen kaatopaikkana on maanläjitysalue jäteveden puhdistamolla.